

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**


ส่วนราชการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


**ประเภท** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  
ถนนสายบ้านนายไธมาส - บ้านนายเกียรติศักดิ์  
รายละเอียดตามแบบและรายการที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ


**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
**หน่วยงานออกแบบและรายการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  
**แบบเลขที่** ท. 1-01

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73505.79	1.3624	100,144.29	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,144.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนบาทถ้วน)			100,000.00	
	ขนาดเนื้องาน 160.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 625.00 บาท/ตารางเมตร				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวรกาล คุณประทุม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(เจ้าเอกสุภาพ ประทีปเมือง)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร สถาบันนายโอบาส - บ้านนายเกียรติศักดิ์ รายละเอียดตามแบบพร้อมบัญชีโครงการ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

แบบเลขที่ พ.1-01

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	160.00	ตร.ม.		-	2.00	320.00	320.00	
2	งานทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	516.15	4,129.20	44.00	352.00	4,481.20	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	24.00	ลบ.ม.	1,968.40	47,241.60	306.00	7,344.00	54,585.60	
4	งานตะแกรงเหล็กลวดรูป ঢก. 6 มม. @ 0.30 ม. - เหล็กเส้นกลม DB 12 - เหล็กเส้นกลม RB 19	160.00	ตร.ม.	40.00	6,400.00	5.00	800.00	7,200.00	
5	งานแบบหล่อ	0.04	18,415.89	736.64	3,300.00	132.00	868.64		
6	ซีเมนต์ซีพีเอ็ม	0.07	ตัน	19,556.07	1,310.26	3,300.00	221.10	1,531.36	
7	แอสฟัลท์	9.00	ตร.ม.	267.00	2,403.00	133.00	1,197.00	3,600.00	
8	งานอื่น ๆ หรือดินไหลทาง	1.00	แผ่น	87.00	87.00	-	-	87.00	
		4.00	ลิตร	10.00	40.00			40.00	
		8.00	ลบ.ม.	55.00	440.00	44.00	352.00	792.00	
	รวม							73,505.79	